

# UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: D5F1E9CE-AF45-40E8-850D-8C691E6CC699

FAHRZEUG

MARKE: Mazda  
MODELL: MX-30 - 35,5 kWh

KILOMETERSTAND: 39.239 km  
FIN: JMZDR1WB00106065  
DATUM UND UHRZEIT:  
04.02.2026, 10:32:25

DURCHGEFÜHRT VON: e-Autowelt  
Markus Leitner

ERGEBNISSE

## GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


**94,6 %**

ENERGIE 30kWh | 32kWh  
WLTP-REICHWEITE 189km | 200km

BEWERTUNG

## BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr  
Fahrzeug im Vergleich zu  
vergleichbaren  
Fahrzeugen ab?



PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS) ✓

Batteriesensor ✓

Batteriemessungen ✓

Batterie-Zellspannung ✓

Fahrzeug-Kommunikation ✓



BEWERTUNG

## AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Dr. Marcus Berger, CEO

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.



## ENERGIE

| Brutto           | Netto<br>(nominal) | Nutzbar |
|------------------|--------------------|---------|
| Aktuell: 33,6kWh | 30,3kWh            | 28,9kWh |
| Neu: 35,5kWh     | 32,0kWh            | 30,5kWh |

## REICHWEITE

| WLTP           | Typisch |
|----------------|---------|
| Aktuell: 189km | 154km   |
| Neu: 200km     | 163km   |

## AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| AVILOO-Box angeschlossen. | 10:32:21 |
| FLASH Test gestartet.     | ✓        |
| Fahrzeug erkannt.         | ✓        |
| Start der Datenerfassung. | ✓        |
| Datenerfassung beendet.   | ✓        |
| Analyse der Daten.        | ✓        |
| Analyse abgeschlossen.    | ✓        |

## SENSOREN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Spannungssensor       | ✓ |
| Stromsensor           | ✓ |
| Temperatursensoren    | ✓ |
| Zellspannungssensoren | ✓ |


## BMS

|                                  | Wert | Status |
|----------------------------------|------|--------|
| BMS-Ladezustand (SoC)*:          | 69%  |        |
| Genaugigkeit der SoC-Berechnung: | ✓    |        |
| BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:   | 94%  |        |
| Genaugigkeit der SoH-Berechnung: | ✓    |        |

## MESSWERTE

|                        | Min.   | Max.   | Delta | Status |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Batterietemperatur     | 9.0°C  | 10.0°C | 1.0°C | ✓      |
| Zellenspannung         | 3,816V | 3,822V | 6mV   | ✓      |
| Batteriespannung       | 366,5V |        |       |        |
| Durchschn. Stromstärke | -2,1A  |        |       |        |

## ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM



\*Die hier ausgewiesenen Werte wurden nicht von AVILOO berechnet, sondern entsprechen den vom Batteriemanagementsystem (BMS) ausgelesenen Werten und wurden vom Hersteller berechnet. AVILOO übernimmt daher keine Haftung für deren Richtigkeit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variiert kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.